

Manual de Instalación

Butacas Bruselas y Granada

chileSeating
INNOVATIVE SOLUTIONS



CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS A LA INSTALACION DE BUTACAS

Apenas la obra gruesa esté terminada:

Rectificación de medidas e inspección de obra: El cliente tomará contacto con chileSeating para coordinar una visita del personal de instalaciones para rectificar las medidas críticas en obra e inspeccionar las condiciones del lugar.

Si hubiera cualquier discrepancia entre las medidas críticas y el Plano de Medidas Críticas aprobado, chileSeating informará al cliente sobre las implicancias y alternativas de solución.

Para un óptimo funcionamiento y vida útil de las butacas los pisos deben cumplir con las siguientes normas:

Pisos en concreto o morteros de nivelación:

La placa de concreto o mortero de nivelación en la superficie donde se anclarán las butacas debe ser maciza, sin cavernas, tener un espesor mínimo de 5 cms, con una dureza de 3000 PSI. En estos 5 cms no deberá haber ningún elemento tal como tubos, varillas, cajas eléctricas etc. La superficie del piso de concreto deberá ser lisa y estar a nivel.

La mano de obra y anclajes especiales requeridos para fijar las butacas donde existan cavernas o fallas en el concreto no están incluidos en el valor de la instalación, y deberán ser pagadas por el cliente. chileSeating evaluará la situación del piso durante la inspección, y cotizará la mano de obra y materiales necesarios. Dicha cotización adicional deberá ser aprobada por el cliente antes de iniciar la instalación.

Pisos en maderas macizas:

Las maderas deben ser de mediana o alta densidad, con un espesor mínimo de 3 cms y estar sujetas a la estructura o al piso en forma que no se desprendan aplicando fuerza en sentido vertical hacia arriba.

Terminaciones y recubrimientos de pisos:

No todas las alfombras, baldosas, enchapes de madera, vinilos etc. son adecuados para anclar las butacas sobre estos. chileSeating solo garantiza la instalación de las butacas sobre aquellos recubrimientos que hayan sido aprobados previamente por escrito.

Coordinación de instalación: 30 días antes de la llegada a la obra de los componentes, chileSeating tomará contacto con el cliente para coordinar lugar y fecha de descarga, y lugar, fecha y horarios de instalación.

El lugar de instalación debe contar con iluminación adecuada, tomas de corriente de 220 Volts / 110 Volts con capacidad de 20 Amp cada una, ubicadas a una distancia máxima de 30 metros del lugar de instalación.


El lugar debe estar libre de trabajadores, andamios u objetos que dificulten la instalación o pongan en peligro a los instaladores.

También recomendamos que las butacas sean lo último que se instale; realizar trabajos en los cielos, ventilación, paredes y pisos generalmente ocasiona daños a las butacas.

El horario de instalación es en días hábiles, de 8 a.m. a 8 p.m. En estas condiciones se requiere de un día de instalación por cada 100 butacas aproximadamente. Otros horarios deberán ser acordados previamente.

Llegada de componentes a la obra: Será responsabilidad exclusiva del cliente que en la fecha de entrega del proyecto el lugar de instalación esté acondicionado para la instalación (ver punto anterior).


En caso contrario en la fecha de instalación deberá estar habilitado un lugar seco y seguro donde guardar los productos adquiridos hasta que se pueda proceder con la instalación. Los costos adicionales que esto origine por concepto de bodegaje, traslados adicionales, pérdida de componentes u cualquier otro serán de cargo del cliente.



PASOS DE MONTAJE		
ELEME	CTD	Nº DE PIEZA
1	1	Costado Orilla Derecha
2	1	Carcasa del Respaldo
3	2	Arándela de armado
4	2	Tuerca de armado M7
5	1	Costado Centro
6	1	Carcasa del Respaldo
7	2	Tornillo de armado DIN 603 M7
8	2	Arándela de armado
9	2	Tuerca de armado M7
10	1	Costado Orilla Izquierda
11	2	Arándela de armado
12	2	Tuerca de armado M7
13	2	Respaldo
14	4	Tirafondo Fijación Respaldo DIN 7981 5.5x38
15	6	Tirafondo Fijación Suelo DIN 571 M7x50
16	2	Asientos

Nº Piezas	Denominación	Marca	Nº Plano / Norma	Medidas en bruto
	MODELOS: BRUSELAS/GRANADA			
 Sdad. COOP. OBRERA "EZCARAY" Ctra. Sto. Domingo S/N Tels. (941) 354054 - Fax: 354523 Apdo. Correos, 5 26280 EZCARAY (LA RIOJA)		OFICINA TECNICA Características: MANUAL INSTALACION Dirigido: Isaac Pérez Dibujado: Eduardo Muñoz Perez Ref.-Obra: MANUAL INSTALACION MODELOS BUTACAS BRUSELAS Y GRANADA		
		Fecha: MARZO 2018		Revisión 0
		Escala:		

PROCESO FOTOGRAFICO REFERENCIAL DE UNA INSTALACION TIPO



1

DESPEJE DE LA SALA Y
LLEGADA DE COMPONENTES



2

TRAZADO Y PERFORADO
SEGUN PLANIMETRIA



3

INSTALACION DE PATAS
RESPALDOS Y ASIENTOS



4

INSTALACION DE LATERALES



5

ENSAMBLES FINALES



6

PRODUCTO TERMINADO

OBRA: AUDITORIO EN
SAN CARLOS DE APOQUINDO.
BUTACAS MODELO GRANADA
SANTIAGO.

chileSeating
INNOVATIVE SOLUTIONS

